

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengamatan di Jalan Pahlawan sudah terdapat fasilitas pejalan kaki baik fasilitas menyusuri maupun fasilitas pejalan kaki menyeberang serta volume total pejalan kaki menyusuri sebanyak 1.419 orang dan volume total pejalan kaki menyeberang sebanyak 803 orang.
2. Berdasarkan hasil analisis Jalan Pahlawan memiliki nilai Indeks Kelayakan Berjalan rata-rata sebesar 29,67 dengan kategori IKB adalah "sangat tidak memadai"
3. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fasilitas pejalan kaki pada ruas Jalan Pahlawan diperoleh rekomendasi usulan fasilitas penyeberangan berupa *Pelican* dengan lapak tunggu.

#### **6.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan yakni sebagai berikut :

1. Perlunya peran serta pemerintah daerah Kota Semarang dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki dan disabilitas pada Jalan Pahlawan
2. Perlu dilakukannya perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan terkait fasilitas pejalan kaki guna meningkatkan indeks kelayakan berjalan di Jalan Pahlawan
3. Perlu tidak lanjut pemerintah setempat untuk merealisasikan usulan perencanaan fasilitas pejalan kaki di Jalan Pahlawan tersebut